

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Q.tà	Sommaro	
				Prezzo	Totale
		Recinzione e cancelli			
	A.20.003.001	Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte			
1	A.20.003.001	002 cancello carrabile a due ante, luce pari a 4.000 mm, colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura manuale	2,00		
		SOMMANO cad	2,00	2.542,64	5.085,28
2	A.20.003.001	001 cancello pedonale ad un'anta, luce pari a 1.200 mm, colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura elettrica	1,00		
		SOMMANO cad	1,00	896,08	896,08
3	A.20.003.001	003 cancello carrabile scorrevole, luce pari a 6.000 mm, colonne con profilo 60 x 120 x 3 mm, completo di serratura manuale e guide di scorrimento a terra	1,00		
		SOMMANO cad	1,00	3.894,32	3.894,32
	20.01.031	Recinzione con rete metallica. Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il blocchetto di fondazione in calcestruzzo con cemento tipo 325 a q.li 2 al m ³ , delle dimensioni di cm 40x40x40; n. 3 ordini di fili di ferro zincato per tesatura a croce di S.Andrea. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
4	20.01.031	002 Con rete plastificata e zincata.	147,35		
		SOMMANO m	147,35	27,99	4.124,33
		Totale "Recinzione e cancelli"			14.000,01
		Smontaggio e trasporto arredo			
5	28.04.001.002	Operaio edile specializzato	64,00		
		SOMMANO h	64,00	31,65	2.025,60
6	28.04.001.003	Operaio edile qualificato	32,00		
		SOMMANO h	12,00	29,40	1.293,60
	28.01.002	Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato	44,00		
7	28.01.002	005 Autocarro leggero furgonato con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 1400 kg	30,07		
		SOMMANO h	30,07	22,64	680,81
		Totale "Smontaggio e trasporto arredo"			4.000,01

		Pulizia e sanificazione dei locali			
8	28.04.001.003	Operaio edile qualificato		12,00	
			SOMMANO h	12,00	29,40
9	28.04.001.002	Operaio edile specializzato		28,00	
			SOMMANO h	28,00	31,65
10	28.04.001.004	Operaio edile comune		32,40	
			SOMMANO h	32,40	26,33
Totale "Pulizia e sanificazione dei locali"					2.092,09
Pareti Mobili					
A.15.001.001		Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) costituita da profilati metallici a C zincati dello spessore di 0,6 o 0,8 mm. posti in verticale con un interasse variabile di cm. 30/40/60 in funzione dell'altezza della parete e delle caratteristiche di resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e soffitto ancorati con fissaggi meccanici, completi dell' applicazione su tutto il perimetro di nastri adesivi di idoneo materiale atto ad eliminare eventuali ponti acustici. E' compreso il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto in cantiere, lo smistamento al piano, l'onere per la sagomatura delle aperture, la fornitura e posa in opera di moraletti in legno posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
11	A.15.001.001	020	struttura metallica dello spessore di cm. 15 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x150x50 spessore 0,8 mm. interasse 60 cm. Con orditura verticale doppia tipo schiena-schiena o dorso-dorso.	45,00	
			SOMMANO m ²	45,00	61,93
A.15.001.005		Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di scarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
12	A.15.001.005	005	lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.	44,00	
			SOMMANO m ²	43,50	12,89
A.15.001.016		Stuccatura delle lastre prefabbricate applicata a due mani minimo di stucco su tutta la superficie della parete comprensiva dei giunti , eseguita al fine di uniformare la superficie della intera parete. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
13	A.15.001.016	001	vedi voce	43,81	
			SOMMANO m ²	43,81	9,24

	A.14.003.001		Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza - per interni su pareti verticali				
14	A.14.003.001	003	con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento		43,81		
				SOMMANO m ²	43,81	28,48	1.247,71
				Totale "Pareti Mobili"			5.000,08
			Riparazione tetto ed impermeabilizzazione				
	A.11.006.002		Sistema elastomerico leggero, multistrato, a base di resine poliuretaniche ad alte prestazioni, avente spessore di 2,0 - 3,0 mm, comprensivo di primer consolidante, promotore di adesione, membrana impermeabilizzante poliuretanica elastica, ad indurimento immediato applicata a spruzzo, e finiture protettive, per impermeabilizzazione pedonabile di coperture piane ed in pendenza, terrazzi pedonabili e terrazzi giardino, su supporti in calcestruzzo ed in guaina bituminosa, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusi la regolarizzazione e la sigillatura dei giunti ed i sigillanti				
15	A.11.006.002	001	vedi voce		62,74		
				SOMMANO m ²	62,74	70,51	4.423,80
	A.10.003.001		Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale				
16	A.10.003.001	003	con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi		62,75		
				SOMMANO m ²	62,75	56,99	3.576,25
			Totale "Riparazione tetto ed impermeabilizzazione"				8.000,05
			adeguamento stanze sporzionamento e somministrazione				
17	28.04.001.002		Operaio edile specializzato		62,00		
				SOMMANO h	62,00	31,65	1.962,30
18	28.04.001.003		Operaio edile qualificato		48,00		
				SOMMANO h	48,00	29,40	1.411,20
19	28.04.001.004		Operaio edile comune		24,00		
				SOMMANO h	24,00	26,33	631,92
			Totale "adeguamento stanze sporzionamento e somministrazione"				4.005,42
			Adeguamento Bagni				
20	28.04.001.002		Operaio edile specializzato		16,00		
				SOMMANO h	16,00	31,65	506,40

					4,00		
				SOMMANO cad	4,00	156,91	627,64
29	29.01.03.07.001		Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, fornito e posto in opera. Sono compresi: il cavo, le scatole e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica; la tubazione in PVC autoestingente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. lunghezza fino m. 30 Sono inoltre compresi: l'installazione su tubazione a vista, su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				
					3,00		
				SOMMANO cad	3,00	96,51	289,53
	29.01.03.09*		Incremento al punto presa di servizio per impianto videocitofonico. Incremento al punto di presa di servizio per impianto videocitofonico costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti luminosi, porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti di ricezione, telecamera completa di ottica, lampada, alimentatore, mascherina e cassetta portapparecchi; - Punto di ricezione interno composto da monitor, pulsanti per varie funzioni: apriporta, attivazione e disattivazione telecamera e luci, regolazione luminosità e contrasto del monitor, citofono comunicante col posto esterno e/o con altri interni, linea di collegamento, per una interdistanza tra le parti interno-esterno massima di m. 30,00. Entrambi posti in opera perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e linee di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				
30	29.01.03.09*	001	Per ogni posto esterno. Videocitofono Esterno		1,00		
				SOMMANO cad	1,00	1.459,51	1.459,51
31	29.01.03.09*	002	Per ogni posto interno non intercomunicante. Videocitofono interno		1,00		
				SOMMANO cad	1,00	622,23	622,23
32	29.01.01.16.001		Access Point std 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) PoE da interno con antenne omnidirezionali. Fornitura, posa in opera e configurazione di Access Point std Wi-Fi 6 PoE 802.3at da interno con antenna Omnidirezionale con le seguenti caratteristiche minime: possibilità di connettere contemporaneamente almeno 50 utenti con bit rate maggiore uguale a 10Mbps, tecnologia di antenna adattiva operatività almeno nel range 0° C + 40° C compatibilità con le emissioni definite dagli standard EN 300.328, EN 301.893, EN 301.489-1, EN 301.489-17 IEEE 802.1Q dotato di almeno una interfaccia di rete 10/100/1000 BASE-T e di una interfaccia di rete 10/100/1000/2500 BASE-T con connettori RJ-45; protocolli gestiti: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Wave1 e Wave 2 2.4 GHz : 1-13 5 GHz: 36-64, 100-144, 149-165 Dotato di Almeno 4x4: MU-MIMO a 5Ghz e 4x4:MU MIMO a 2,4Ghz Gestione del QoS e dei seguenti protocolli: WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA3, 802.11i, Dynamic PSK WIPS/WIDS. Autenticazione tramite Captive portal e server RADIUS.				
					2,00		
				SOMMANO cad	2,00	545,38	1.090,76
	29.01.01.07*		Quadro chiuso da parete. Quadro chiuso da parete per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, prof. 500, fornito e posto in opera. Max.				
33	29.01.01.07*	001	9 unità rack		1,00		
				SOMMANO cad	1,00	609,54	609,54
	29.01.01.02		Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera.				
34	29.01.01.02	002*	Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 5e UTP		1,00		

